

附件 1-报价表：

“技工校区屋顶彩钢瓦、墙面树苗清理及围墙拆除项目”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至 2023 年 7 月 1 日 16 时止）

序号	名称	单位	数量	主要技术参数及要求	备注
1	清除墙面树苗、树根	项	1	见附件 2	
2	围墙拆除	项	1	见附件 2	
3	屋顶盖彩钢瓦	项	1	见附件 2	
4	路灯	项	1	见附件 2	
合 计（元）		小写：元、 大写：元整			
附加条件		（如有请明确表述）			
交货日期		30 日内完成并投入使用。			
报价商家名称 （盖章）		（盖章方为有效，否则报价无效。）			
联系人及电话					
报价时间		年 月 日			

- 备注：1、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌。
- 2、此报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
- 3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

清除墙面树苗、树根相关参数要求

序号	项目名称	数量、规格	计量单位	单价	总价	施工工艺及材料说明
1	人工	3	工			高空作业
2	吊车	1	项			
3	辅料	1	项			烂根药剂
4	垃圾清运	1	车			
合计：						

围墙拆除相关参数要求

序号	项目名称	数量、规格	计量单位	单价	总价	施工工艺及材料说明
1	拆除围墙	4.41	平方米			
2	清运建渣及生活垃圾	2	车			
合计：						

路灯改造相关参数要求

序号	项目名称	数量、规格	计量单位	单价	总价	施工工艺及材料说明
1	新增路灯	3	盏			20 瓦节能灯
2	路灯电线	20	米			1.5 铜芯线
3	感应开关	2	个			
合计：						

屋面盖彩钢瓦、广告牌拆除相关参数要求

序号	项目名称	数量、规格	计量单位	单价	总价	施工工艺及材料说明
1	广告牌及架子拆除清理	1	项			共计 16 个字，每个字约 1.5 平方米
2	屋面盖彩钢瓦	540（屋面水平投影面积）	m²			坡度按照瓦坡屋面起坡。彩钢瓦 426 型，方管：40*60mm, 屋面需预留方便人通行的检查口
3	排水檐沟及排水管	排水檐沟 70m	m			排水檐沟：15cm 宽，426 型彩钢瓦，延排水方向布置 排水管 110CM,管长度及布置满足有组织排水要求
合计：						

注：1. 费用均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、措施费、垃圾清扫与清运及税费等费用；2. 所有工程材料和施工质量保障最低年限为 5 年。3. 数量以实际验收数量为准予以结算；在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的 10%以内。